

édifice :

église St Léonard

repère carte : 66

commune :

91890 **Videlles**

mairie - tel : 01 64 98 32 09 fax :

web :

localisation :

propriétaire :

culte :

catholique, messe environ une fois par mois, le samedi



ACCESSIBILITÉ :

Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès : *fermée ; clefs en mairie*

signalétique extérieure :

signalétique intérieure : *Trois feuilles format A4 sont affichées sur un petit panneau en bois, posé contre une des piles près de l'entrée : éléments historiques concernant l'église "ou ce qu'on peut en dire"/ présentation de la cloche et de l'inscription qui y figure / histoire de l'attribution des bancs d'église au XVIIIème siècle*

éclairage intérieur :

sécurité du public :

INTERET DE L'ÉDIFICE

principaux repères de datation :

		XII-XIII		XVII-XVIII		
--	--	----------	--	------------	--	--

 siècles

Modeste église, aménagée dans sa forme actuelle à la période classique, et présentant un beau clocher médiéval.

La partie la plus ancienne de cet édifice est le clocher, qui présente des baies caractéristiques du XIIIème siècle dans ses parties hautes (le couverture en double bâtière est plus récent). Les efforts des constructeurs du moyen-âge se sont sans doute concentrés sur ce clocher très élancé, à moins que les guerres n'aient ruinées le reste de l'édifice médiéval.

Quoiqu'il en soit l'église actuelle, de taille relativement modeste, semble pour l'essentiel dater de la période classique, sans doute XVIIIème siècle, avec des supports à simples corniches et des voûtes de plâtre en berceau (munies de tirants métalliques dans le vaisseau principal).

Elle se compose d'une première travée de nef, suivi d'un vaisseau à chevet plat. Côté nord se trouve la travée du clocher, et un collatéral attenant au choeur, et formant la chapelle de la Vierge.

Les ouvertures, également très simples, sont difficilement datables, la baie du chevet est formée de deux lancettes et d'un oculus.

Extérieurement, l'église, sans contreforts, apparait comme la juxtaposition de deux vaisseaux (juxtaposition des chevets du choeur et du collatéral, couvertures indépendantes), et est dominée par la silhouette du clocher.

L'intérieur est recouvert d'un enduit blanc, les parties appareillées (piles, arcs formerets) d'un badigeon de chaux ; à noter les vestiges d'une litre funéraire, probablement du XVIIIème, avec des blasons, et qui semblerait être le seul décor mural de l'édifice.

PROTECTIONS

Règlements : POS : Secteur sauvegardé : ZPPAUP :

Observations :

protection M. H. : Classé Partie(s) classée(s) :
Inscrit **15-nov-26** Partie(s) inscrite(s) : **clocher**

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites : édifice en site inscrit édifice en site classé

nom du site :

église St Léonard

Videlles

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

La cloche, datée de 1646, est classée MH le 19/12/1957 ; fêlée, elle a été descendue du clocher en 1989 et est depuis exposée dans l'église, posée au sol dans la première travée de la nef.

Mobilier inscrit

*Autre mobilier remarquable Un vitrail du XIXème représentant St Vincent tenant une grappe de raisin (commune vigneronne avant le phylloxéra) -vitrail percé
Tableau représentant St Léonard libérant deux prisonniers de leurs chaînes, dans un cadre provenant sans doute d'un retable, et placé à droite de la baie d'axe du chevet
Tableau représentant une descente de croix (d'après Rubens) -en mauvais état
Retable XVIIIème style corinthien dans la chapelle (daté 1680)*

État des mobiliers et conditions de présentation :

Cette église est relativement pauvre en mobilier ; l'autel moderne est une maçonnerie de moellons liée au ciment ; les bancs de la chapelle sont peu esthétiques ; un certain encombrement caractérise les abords du chœur, avec en particulier des lampes chauffantes à bouteilles de gaz.

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

ÉTAT ACTUEL :

Couvertures : bon état général

Enduits extérieurs : récemment refaits

État intérieur : enduits en mauvais état , entièrement disparus par endroits (mur du chevet) ; forte humidité dans la chapelle nord ; fissuration d'une des piles séparant le chœur du bas-côté nord.

TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS :

aménagement de la place de l'église et de la voirie à proximité effectué récemment (pavage, candélabres, place de stationnement le long de l'édifice, quelques arbres, bancs)

DÉFAUTS :

Stationnement :

bibliographie spécifique :